

41485

Proposta Comercial



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
JUÍNA – MATO GROSSO,
TOMADA DE PREÇO 002/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO DISTRITO DE TERRA ROXA, ATENDENDO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 853524/2017/MAPA/CAIXA – PROCESSO Nº 2628.9000762-00/2017.

INDICE DA DOCUMENTAÇÃO DE PREÇO

1. PROPOSTA DE PREÇO

1.1. Carta Proposta.....	01
1.2. Planilha de preços.....	02-11
1.3. Cronograma.....	12-13
1.4. BDI.....	14-15

2. TERMO DE ENCERRAMENTO	16
--------------------------------	----

Juína – MT, 17 de Maio de 2019.


Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli
CNPJ: 026.714.449/0001-05

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Tomada de Preço n.º 002/2019 – Juína/MT

Realização: 17/05/2019 às 08:00 horas

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO DISTRITO DE TERRA ROXA, ATENDENDO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 853524/2017/MAPA/CAIXA – PROCESSO Nº 2628.9000762-00/2017.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, nós, **Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli**, inscrita no CNPJ nº 26.714.449/0001-05, com sede na AV. das Arapongas, nº 82-N, Bairro Modulo 04, Juína - MT, abaixo-assinado, apresentamos a presente proposta para A EXECUÇÃO DA MENCIONADA OBRA estando incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de **R\$ 278.370,97 (Duzentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Setenta Reais e Noventa e Sete Centavos)** Depósito na Cooperativa Sicoob Integração, Agência nº 4425, Conta Corrente nº 8187-6, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.


O prazo de execução da Obra será de **150 dias** consecutivos.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de **60 (sessenta)** dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.

Esclarecemos que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e previdenciário incidente sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Juína – MT, 17 de Maio de 2019.



Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli
CNPJ: 026.714.449/0001-05



MAVILL
Engenharia e Construção

P. M. JUINA
492
Fls.
Sub.

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO/2018) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO			
		BDI		15,92%		15,00%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT						DATA: 18/06/2019	
LOCAL: DISTRITO DE TERRA ROXA E VIVEIRO MUNICIPAL						LEIS SOCIAIS: 118,57%	
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT							
1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA					9.424,52		
1.1	AMM CIV 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	8.130,20	9.424,52	9.424,52
2.0 SERVIÇOS INICIAIS					13.450,44		
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,25	318,44	369,13	2.307,06
2.2	AMM CIV 001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	2,00	2.175,77	2.522,15	5.044,30
2.3	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	2,00	1.373,18	1.591,79	3.183,58
2.4	74077/003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	490,00	5,14	5,95	2.915,50
ETAPA 1					R\$ 150.901,21		
3.0 MOVIMENTO DE TERRA SAPATA					1.549,48		
3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	14,40	74,29	86,11	1.239,98
3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,04	39,38	45,64	230,02
3.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	14,40	4,77	5,52	79,48
4.0 FUNDAÇÃO SAPATA					9.548,54		
4.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	14,40	22,64	26,24	377,85
4.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	8,64	341,75	396,15	3.422,73
4.3	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	8,64	107,75	124,90	1.079,13
4.4	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	28,80	95,23	110,39	3.179,23
4.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	152,00	8,46	9,80	1.489,60

26.714.449/0001-05
MARCOS BODSTEIN VILLAÇA
FILHO EIRELI - EPP
Av. das Arapongas, 82-N - Módulo 04
CEP 78320-000

JUINA

MT

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
02

MAVILL

Engenharia e Construção

J. M. JUINA
Fls. 493
000

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO/2018) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO			
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				BDI	15,92%	15,00%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT						DATA: 18/06/2019	
LOCAL: DISTRITO DE TERRA ROXA E VIVEIRO MUNICIPAL						LEIS SOCIAIS: 118,57%	
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
5.0 ALVENARIA DE EMBASAMENTO					2.877,98		
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,80	64,95	75,29	361,39
5.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,32	39,38	45,64	60,24
5.3	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12,00	1,27	1,47	17,64
5.4	95241	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	12,00	21,67	25,11	301,32
5.5	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	2,88	640,23	742,15	2.137,39
6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO					502,05		
6.1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	45,60	9,50	11,01	502,05
7.0 ESTRUTURA METÁLICA					36.760,08		
BDI DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO - 15%							
7.1	AMM EST 002	ESTRUTURA METÁLICA (PILARES TRELIÇADOS) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TERRA ROXA	UN	1,00	31.965,29	36.760,08	36.760,08
8.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS					9.529,75		
ALVENARIA							
8.1	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	198,54	41,29	47,86	9.502,12
VERGAS E CONTRAVERGAS							
8.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,40	17,03	19,74	27,63
9.0 ESQUADRIAS					3.964,17		
PORTAS EM MADEIRA							
9.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	756,16	876,54	876,54
PORTÕES E GRADILS							
9.2	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	10,50	253,68	294,06	3.087,63
10.0 COBERTURAS					52.383,90		
ESTRUTURA METÁLICA							
10.1	AMM CIV 005	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	256,72	78,89	91,44	23.474,47
10.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	256,72	32,60	37,78	9.698,88
COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO							
10.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	382,04	41,47	48,07	18.364,66
CUMEEIRA							
10.4	75220	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	20,29	35,97	41,69	845,89

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
03

MAVILL

Engenharia e Construção

11. M. JUINA
4999
Fls.
Rub.

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO/2018) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO			
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				BDI	15,92%	15,00%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT				DATA:		18/06/2019	
LOCAL: DISTRITO DE TERRA ROXA E VIVEIRO MUNICIPAL				LEIS SOCIAIS:		118,57%	
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
11.0 REVESTIMENTO					12.258,98		
PAREDE							
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	247,38	3,02	3,50	865,83
11.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	42,90	6,69	7,75	332,47
11.3	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	106,80	5,01	5,80	619,44
11.4	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	247,38	17,11	19,83	4.905,54
11.5	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	42,90	42,23	48,95	2.099,95
11.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	106,80	27,76	32,17	3.435,75
12.0 PISOS					10.123,51		
12.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	380,87	1,27	1,47	559,87
12.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	380,87	21,67	25,11	9.563,64
13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					8.138,00		
13.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	266,00	2,71	3,14	835,24
13.2	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	6,68	7,74	619,20
13.3	72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	14,04	16,27	130,16
13.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	18,35	21,27	42,54
13.5	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	29,07	33,69	269,52
13.6	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	22,06	25,57	51,14
13.7	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	11,60	13,44	53,76
13.8	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	51,42	59,60	59,60
13.9	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	21,42	24,83	198,64

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
04

MAVILL

Engenharia e Construção

P. M. JUINA
Fls. 05
Rub. 05

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO/2018) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições Pini/CPO			
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI		15,92%		15,00%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT						DATA: 18/06/2019	
LOCAL: DISTRITO DE TERRA ROXA E VIVEIRO MUNICIPAL						LEIS SOCIAIS: 118,57%	
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
13.10	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	11,27	13,06	52,24
13.11	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	M	4,00	6,57	7,61	30,44
13.12	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,00	8,20	9,50	19,00
13.13	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	22,00	8,63	10,00	220,00
13.14	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	UN	7,00	7,88	9,13	63,91
13.15	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	14,00	6,76	7,83	109,62
13.16	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM	UN	1,00	382,88	443,83	443,83
13.17	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	UN	1,00	281,94	326,82	326,82
13.18	89168	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	M2	2,00	67,76	78,54	157,08
13.19	87879	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	4,750	3,02	3,50	16,62
13.20	87775	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	4,750	42,23	48,95	232,51
13.21	88485	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	4,750	1,70	1,97	9,35
13.22	88489	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M2	4,750	10,84	12,56	59,66
13.23	93358	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	2,10	64,95	75,29	158,10
13.24	93382		M3	2,10	21,72	25,17	52,85
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA							
13.25	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	UN	3,00	85,81	99,47	298,41
13.26	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00	25,21	29,22	29,22
13.27	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2". PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	18,00	10,78	12,49	224,82
13.28	AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	46,00	9,90	11,47	527,62
13.29	AMM ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA EM "I" PARA PERFILADO PERFURADO 38x38mm	UN	8,00	15,35	17,79	142,32
13.30	AMM ELE 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA EM "T" PARA PERFILADO PERFURADO 38x38mm	UN	2,00	19,45	22,54	45,08
13.31	AMM ELE 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA EM "X" PARA PERFILADO PERFURADO 38x38mm	UN	1,00	23,52	27,26	27,26
13.32	AMM ELE 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANCHO PARA PERFILADO PERFURADO COM PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA DE 5/16", PORCA E ARRUELA	UN	16,00	9,82	11,38	182,08

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
05

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO 2018) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições Pini/TCPO			
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				BDI	15,92%	15,00%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT						DATA: 18/06/2019	
LOCAL: DISTRITO DE TERRA ROXA E VIVEIRO MUNICIPAL						LEIS SOCIAIS: 118,57%	
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
13.33	AMM ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANCHO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO PERFURADO COM PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA DE 5/16", PORÇA E ARRUELA	UN	3,00	15,40	17,85	53,55
13.34	AMM ELE 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO	UN	7,00	10,66	12,35	86,45
13.35	AMM ELE 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	M	24,00	22,52	26,10	626,40
13.36	AMM ELE 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	131,01	151,86	151,86
13.37	AMM ELE 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT EM ALUMÍNIO COM ALETA PLÁSTICA E LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA DE 65W BASE E-27	UN	3,00	112,92	130,89	392,67
13.38	AMM ELE 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "B1" (ENERGISA)	UN	1,00	982,09	1.138,43	1.138,43
14.0 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO							1.239,85
PREVENTIVOS DE INCÊNDIO							
14.1	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	2,00	18,34	21,25	42,50
14.2	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	173,37	200,97	401,94
COMPOSIÇÕES INCÊNDIO							
14.3	AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	8,00	47,62	55,20	441,60
14.4	AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	10,00	21,22	24,59	245,90
14.5	AMM INC 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3,00	24,03	27,85	83,55
14.6	AMM INC 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,00	5,26	6,09	24,36
15.0 PINTURAS							474,00
ESQUADRIAS							
15.1	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,78	21,15	24,51	92,64
15.2	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSIDO).	M2	21,00	15,67	18,16	381,36
16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.550,92
16.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	240,00	2,44	2,82	676,80
16.2	AMM CIV 003	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	754,08	874,12	874,12



MAVILL

Engenharia e Construção

P. M. JUINA
Fls. 497
922

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO 2018) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO				
		BDI			15,92%	15,00%			
COORDENAÇÃO DE PROJETOS									
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT						DATA: 18/06/2019			
LOCAL: DISTRITO DE TERRA ROXA E VIVEIRO MUNICIPAL						LEIS SOCIAIS: 118,57%			
ORÇAMENTO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
ETAPA 2						R\$		104.594,80	
17.0 MOVIMENTO DE TERRA SAPATA OU BLOCO						564,61			
17.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	5,29	74,29	86,11	455,69		
17.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,32	39,38	45,64	60,24		
17.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	8,82	4,77	5,52	48,68		
18.0 FUNDAÇÃO SAPATA						4.571,03			
18.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	8,82	22,64	26,24	231,43		
18.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,53	341,75	396,15	1.397,61		
18.3	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,53	107,75	124,90	440,64		
18.4	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	16,80	95,23	110,39	1.854,55		
18.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	66,00	8,46	9,80	646,90		
19.0 ALVENARIA DE EMBASAMENTO						2.049,04			
19.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,42	64,95	75,29	257,49		
19.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,94	39,38	45,64	42,90		
19.3	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	8,55	1,27	1,47	12,56		
19.4	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	8,55	21,67	25,11	214,69		
19.5	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	2,05	640,23	742,15	1.521,40		
20.0 IMPERMEABILIZAÇÃO						357,82			
20.1	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	32,50	9,50	11,01	357,82		
21.0 ESTRUTURA METÁLICA						9.207,33			
BDI DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO - 15%									
21.1	AMM EST 001	ESTRUTURA METALICA (PILARES TRELIÇADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BARRACÃO VIVEIRO	UN	1,00	8.006,38	9.207,33	9.207,33		
22.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS						8.950,93			
ALVENARIA									
22.1	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	137,97	41,29	47,86	6.603,24		
FECHAMENTO METÁLICO									
22.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	44,10	41,47	48,07	2.119,88		
VERGAS E CONTRAVERGAS									
22.3	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,40	22,04	25,54	86,83		
22.4	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,40	21,75	25,21	85,71		

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO/2018) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO			
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				BDI	15,92%	15,00%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT						DATA: 18/06/2019	
LOCAL: DISTRITO DE TERRA ROXA E VIVEIRO MUNICIPAL						LEIS SOCIAIS: 118,57%	
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
22.5	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,80	17,03	19,74	55,27
							2.700,45
23.0 ESQUADRIAS							
JANELAS EM CHAPA DE AÇO							
23.1	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,45	500,99	580,74	261,33
23.2	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,35	438,39	508,18	686,04
PORTAS EM MADEIRA							
23.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	756,16	876,54	1.753,08
							49.441,66
24.0 COBERTURAS							
ESTRUTURA METÁLICA							
24.1	AMM CIV 005	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	272,97	78,89	91,44	24.960,37
24.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	272,97	32,60	37,78	10.312,80
COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO							
24.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	272,97	41,47	48,07	13.121,66
CUMEEIRA							
24.4	75220	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	25,11	35,97	41,69	1.046,83
							8.173,79
25.0 REVESTIMENTO							
PAREDE							
25.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	179,55	3,02	3,50	628,42
25.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	61,20	6,69	7,75	474,30
25.3	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	13,56	5,01	5,80	78,64
25.4	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	179,55	17,11	19,83	3.560,47
25.5	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	61,20	42,23	48,95	2.995,74
25.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	13,56	27,76	32,17	436,22

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO/2018) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO			
				BDI	15,92%	15,00%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT						DATA: 18/06/2019	
LOCAL: DISTRITO DE TERRA ROXA E VIVEIRO MUNICIPAL						LEIS SOCIAIS: 118,57%	
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
26.0		PISOS					7.785,68
26.1	AMM CIV 004	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	244,91	5,77	6,68	1.635,99
26.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	244,91	21,67	25,11	6.149,69
27.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					8.049,55
27.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	359,00	2,71	3,14	1.127,26
27.2	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	66,00	6,68	7,74	510,84
27.3	72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	10,00	14,04	16,27	162,70
27.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	18,35	21,27	42,54
27.5	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	32,66	37,85	37,85
27.6	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	29,07	33,69	202,14
27.7	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	22,06	25,57	51,14
27.8	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	4,00	11,60	13,44	53,76
27.9	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	2,00	51,42	59,60	119,20
27.10	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	21,42	24,83	148,98
27.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	11,27	13,06	65,30
27.12	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,00	6,57	7,61	15,22
27.13	91856	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,00	8,20	9,50	19,00
27.14	91871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,00	8,63	10,00	200,00
27.15	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00	7,88	9,13	73,04
27.16	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16,00	6,76	7,83	125,28
27.17	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	1,00	281,94	326,82	326,82
27.18	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	1,00	382,88	443,83	443,83
27.19	97593	LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	1,00	67,19	77,88	77,88
27.20	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	24,00	10,46	12,12	290,88

P.M. JUÍNA
R\$ 500
[assinatura]

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO/2018) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO			
		BDI		15,92%	15,00%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BARRAÇÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT						DATA: 18/06/2019	
LOCAL: DISTRITO DE TERRA ROXA E VIVEIRO MUNICIPAL						LEIS SOCIAIS: 118,57%	
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
27.21	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	2,40	26,46	30,67	73,60
27.22	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	2,00	67,76	78,54	157,08
27.23	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	4,750	3,02	3,50	16,62
27.24	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	4,750	42,23	48,95	232,51
27.25	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	4,750	1,70	1,97	9,35
27.26	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	4,750	10,84	12,56	59,66
27.27	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	1,65	64,95	75,29	124,22
27.28	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	1,65	21,72	25,17	41,53
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA							
27.29	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	3,00	85,81	99,47	298,41
27.30	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	2,00	25,21	29,22	58,44
27.31	AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	10,00	5,97	6,92	69,20
27.32	AMM ELE 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	131,01	151,86	151,86
27.33	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2". PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	14,00	10,78	12,49	174,86
27.34	AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	46,00	9,90	11,47	527,62
27.35	AMM ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA EM "I" PARA PERFILADO PERFURADO 38x38mm	UN	8,00	15,35	17,79	142,32
27.36	AMM ELE 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA EM "T" PARA PERFILADO PERFURADO 38x38mm	UN	1,00	19,45	22,54	22,54
27.37	AMM ELE 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA EM "X" PARA PERFILADO PERFURADO 38x38mm	UN	2,00	23,52	27,26	54,52
27.38	AMM ELE 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANCHO PARA PERFILADO PERFURADO COM PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA DE 5/16", PORÇA E	UN	16,00	9,82	11,38	182,08
27.39	AMM ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANCHO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO PERFURADO COM PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA	UN	7,00	15,40	17,85	124,95
27.40	AMM ELE 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO	UN	8,00	10,66	12,35	98,80

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
[assinatura]

MAVILL

Engenharia e Construção

P. M. JUÍNA
Fls. 501
CDD

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO/2018) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO			
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI		15,92%		15,00%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPOSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT						DATA: 18/06/2019	
LOCAL: DISTRITO DE TERRA ROXA E VIVEIRO MUNICIPAL						LEIS SOCIAIS: 118,57%	
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
27.41	AMM ELE 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	M	16,00	22,52	26,10	417,60
27.42	AMM ELE 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SPOT EM ALUMÍNIO COM ALETA PLÁSTICA E LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA DE 65W	UN	4,00	112,92	130,89	523,56
27.43	AMM ELE 016	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00	170,19	197,28	394,56
28.0 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO PREVENTIVOS DE INCENDIO							929,47
28.1	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	2,00	18,34	21,25	42,50
28.2	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	173,37	200,97	401,94
COMPOSIÇÕES INCÊNDIO							
28.3	AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	6,00	47,62	55,20	331,20
28.4	AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3,00	21,22	24,59	73,77
28.5	AMM INC 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	24,03	27,85	55,70
28.6	AMM INC 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,00	5,26	6,09	24,36
29.0 PINTURAS ESQUADRIAS							234,32
29.1	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	7,56	21,15	24,51	185,29
29.2	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSIDO).	M2	2,70	15,67	18,16	49,03
30.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.579,12
30.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	250,00	2,44	2,82	705,00
30.2	AMM CIV 003	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	754,08	874,12	874,12
TOTAL GERAL R\$							278.370,97

26.714.449/0001-05
 MARCOS BODSTEIN VILAÇA
 FILHO EIRELI - EPP
 Av. das Arapongas, 82 N - Módulo 04
 CEP 78320-000
 JUÍNA MT

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Av. das Arapongas, nº 82-N, Bairro Módulo 04, Juína - MT - CEP: 78.320-000
 Telefone: (66) 3566-1482 | e-mail: contato@mavillconstrutora.com.br



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: IMPLANTATION DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO M DATA: 18/06/2019
 LOCAL: DISTRITO DE TERRA ROXA E VIVEIRO MUNICIPAL Ref:



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESC. DO SERVIÇOS	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS			150 DIAS			TOTAL		
		%			%			%			%			%			%	
1ª ETAPA																		
ADMINISTRAÇÃO OBRA	1.613,48	17,12	1.288,33	13,67	1.905,64	20,22	3.095,95	32,85	1.819,87	19,31	9.424,52	3,39						
SERVIÇOS INICIAIS	13.965,75	103,83									13.450,44	4,83						
MOVIMENTO DE TERRA	1.608,85	103,83									1.549,48	0,56						
FUNDAÇÃO	9.913,97	103,83									9.548,54	3,43						
ALVENARIA DE EMBASAMENTO	2.987,85	103,82														2.877,98	1,03	
IMPERMEABILIZAÇÃO	521,20	103,81														502,05	0,18	
ESTRUTURA METÁLICA			36.760,08	100,00												36.760,08	13,21	
ALVENARIAS, FECHAMENTOS											9.894,13	103,82				9.529,75	3,42	
ESQUADRIAS											4.115,68	103,82				3.964,17	1,42	
COBERTURAS						54.386,05	103,82									52.383,90	18,82	
REVESTIMENTO											12.727,09	103,82				12.258,98	4,40	
PISOS											10.508,20	103,80				10.123,51	3,64	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											8.448,50	103,82				8.138,00	2,92	
PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO											1.287,30	103,83				1.239,85	0,45	
PINTURAS											492,05	103,81				474,00	0,17	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES											1.610,73	103,86				1.550,92	0,56	

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO M DATA: 18/06/2019
 LOCAL: DISTRITO DE TERRA ROXA E VIVEIRO MUNICIPAL Ref:



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESC. DO SERVIÇO	2ª ETAPA										TOTAL	%
	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%		
MOVIMENTO DE TERRA	586,27	103,84	-	-	-	-	-	-	-	-	564,61	0,20
FUNDAÇÃO	4.745,91	103,83	-	-	-	-	-	-	-	-	4.571,03	1,64
ALVENARIA DE EMBASAMENTO	2.127,26	103,82	-	-	-	-	-	-	-	-	2.049,04	0,74
IMPERMEABILIZAÇÃO	371,47	103,81	-	-	-	-	-	-	-	-	357,82	0,13
ESTRUTURA METÁLICA	9.207,33	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.207,33	3,31
ALVENARIAS, FECHAMENTOS	-	-	-	-	-	-	9.292,81	103,82	-	-	8.950,93	3,22
ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	2.803,64	103,82	-	-	2.700,45	0,97
COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	51.332,34	103,82	-	-	49.441,66	17,76
REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	8.486,06	103,82	-	-	8.173,79	2,94
PISOS	-	-	-	-	-	-	8.084,47	103,84	-	-	7.785,68	2,80
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	8.356,61	103,81	-	-	8.049,55	2,89
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	965,05	103,83	929,47	0,33
PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	243,29	103,83	234,32	0,08
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.640,03	103,86	1.579,12	0,57
VALOR TOTAL	47.649,34	17,12	38.048,41	13,67	56.291,69	20,22	91.451,88	32,85	53.751,92	19,31	278.370,97	100,00
VALOR ACUMULADO	47.649,34	17,12	85.697,75	30,79	141.989,44	51,01	233.441,32	83,86	287.193,25	103,17	278.370,97	100,00

26.714.449/0001-05
 MARCOS BODSTEIN VILLAGA
 FILHO EIRELI - EPP

Av. das Arapongas, 82 N - Módulo 04
 CEP 78320-000

Av. das Arapongas, nº 82-N, Bairro Módulo 04, Juína - MT - CEP: 78.320-000
 Telefone: (66) 3566-1482 | e-mail: contato@mavillconstrutora.com.br

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

13

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
JUÍNA – MATO GROSSO,
TOMADA DE PREÇO 002/2019.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO DISTRITO DE TERRA ROXA, ATENDENDO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 853524/2017/MAPA/CAIXA – PROCESSO Nº 2628.9000762-00/2017.

TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA COMERCIAL

01. Esta pasta de Proposta de Preços contém **16 (Dezesseis)** folhas rubricadas e numeradas sequencialmente, inclusa esta.

Juína – MT, 17 de Maio de 2019.


Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli
CNPJ: 026.714.449/0001-05

MAVILL
Engenharia e Construção

P. M. JUÍNA
Fis. 504
[assinatura]

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO/2018) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO					
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	15,92%				
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT LOCAL: DISTRITO DE TERRA ROXA E VIVEIRO MUNICIPAL		DATA: 18/06/2019 LEIS SOCIAIS: 118,57%					
BDI							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL					
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	(%)					
1.1	AC - Administração Central	6,00					
1.2	DF - Custos Financeiras	3,00					
1.3	C - Riscos	1,23					
1.4	S - Seguros	0,97					
1.5	G - Garantias	0,80					
		0,00					
2.0	LUCRO	3,12					
2.1	L - Lucro Operacional	3,12					
		3,12					
3.0	TRIBUTOS	5,65					
3.1	**ISS	2,00					
3.2	Cofins	3,00					
3.3	Pis	0,65					
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00					
**ISS - Repassado pelo município Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.							
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		15,92%					
VALOR DA OBRA		R\$ 278.370,97					
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.							
CÁLCULO DO BDI							
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$							
**ISS - Imposto Sobre Serviços							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">5,00%</td> <td>ISS - Repassado pelo município</td> </tr> <tr> <td>40%</td> <td>% SOBRE MAO DE OBRA</td> </tr> </table>				5,00%	ISS - Repassado pelo município	40%	% SOBRE MAO DE OBRA
5,00%	ISS - Repassado pelo município						
40%	% SOBRE MAO DE OBRA						

26.714.449/0001-05
MARCOS BODSTEIN VILLAÇA
FILHO EIRELI - EPP
 Av. das Arapongas, 82 N - Módulo 04
 CEP 78320-000
JUÍNA - MT

14
 MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

MAVILL
Engenharia e Construção

M. JUINA
503
e Q

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (NOVEMBRO/2018) SEM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO	
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	15,00%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT LOCAL: DISTRITO DE TERRA ROXA E VIVEIRO MUNICIPAL		DATA: 18/06/2019 LEIS SOCIAIS: 118,57%	
BDI			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,21	
1.1	AC - Administração Central	1,50	
1.2	DF - Custos Financeiras	0,85	
1.3	C - Riscos	0,56	
1.4	S - Seguros	0,30	
1.5	G - Garantias	0,00	
2.0	LUCRO	5,11	
2.1	L - Lucro Operacional	5,11	
3.0	TRIBUTOS	5,65	
3.1	**ISS	2,00	
3.2	Cofins	3,00	
3.3	Pis	0,65	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00	
**ISS - Repassado pelo município Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.			
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		15,00%	
VALOR DA OBRA		R\$ 278.370,97	
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.			
CÁLCULO DO BDI			
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$			
**ISS - Imposto Sobre Serviços			
5,00%	ISS - Repassado pelo município		
40%	% SOBRE MAO DE OBRA		

26.714.449/0001-05

**MARCOS BODSTEIN VILLAGA
FILHO EIRELI - EPP**

Av. das Arapongas, 82 N - Módulo 04
CEP 78320-000

JUINA

MT

15
MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO