

ENVELOPE N° 02

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Poder Executivo – Juína MT

Travessa Emannuel, nº 33N, Centro, Município de Juína/MT

Tomada de Preços nº: 003/2019

Objeto: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E MURO NA ESCOLA MARIA HILDA PANAS, NO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, – CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 17507/2014/FNDE, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO E ANEXOS DESTE EDITAL, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

Abertura: 24/06/2019 às 08:00 horas (horário local)

“PROPOSTA DE PREÇOS”

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Município de Juína/MT

Tomada de Preços nº: 003/2019

Objeto: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E MURO NA ESCOLA MARIA HILDA PANAS, NO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, – CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 17507/2014/FNDE, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO E ANEXOS DESTE EDITAL, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Em atendimento ao edital nº: 003/2019, nós **Rigotti Construtora e Incorporadora**, inscrita no CNPJ sob nº 30.125.287/0001-47, com sede na AV. Deputado Hiltler Sansão, nº 38-N, Módulo 01, Juína – MT, através do seu representante legal o Sr. Maico Rigotti, portador da carteira de identidade nº 2002963-2 SSP/MT e inscrito no CPF nº 047.287.041-65, apresentamos a seguinte proposta para a EXECUÇÃO DA MENCIONADA OBRA estando incluso todos os materiais e serviços de conformidade com o edital mencionado, fica esclarecido que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e previdenciário incidente sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

PREÇO GLOBAL.....R\$ 105.990,14
(Cento e cinco mil novecentos e noventa reais e quatorze centavos)

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para entrega.

Juína/MT, 21 de JUNHO de 2019.



MAICO RIGOTTI

Rigotti Construtora e Incorporadora

CNPJ: 30.125.287/0001-47

MAICO RIGOTTI
CREA/MT 038825

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPC	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN		BDI		11,85%	
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO					
OBRA: ALAMBRADO E MURO - ESCOLA MARIA HILDA PANAS				DATA: 24/10/2018	
LOCAL: RUA ENCRUZILHADA DO SUL, 151-W, SETOR N, MÓDULO 6, JUÍNA-MT				LEIS SOCIAIS: 90,01%	
MURO					
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,69%	727,94		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	4,26%	4.520,27		
3.0	FUNDAÇÃO	15,57%	16.507,76		
4.0	ESTRUTURA	8,66%	9.173,68		
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,02%	1.082,68		
6.0	ALVENARIA	18,85%	19.994,73		
7.0	REVESTIMENTOS	13,14%	13.926,79		
8.0	PINTURAS	7,76%	8.227,81		
ALAMBRADO E PORTÃO					
9.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,91%	961,60		
10.0	FUNDAÇÃO	1,20%	1.274,27		
11.0	ESTRUTURA	14,11%	14.959,76		
12.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,42%	444,27		
13.0	ALVENARIAS	4,35%	4.615,16		
14.0	ESQUADRIAS	3,82%	4.050,20		
15.0	REVESTIMENTO	3,15%	3.342,93		
16.0	PINTURA	2,05%	2.180,29		
TOTAL GERAL			100,00%	R\$	105.990,14

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO		BDI 11,85%	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN							
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO							
OBRA: ALAMBRADO E MURO - ESCOLA MARIA HILDA PANAS				DATA: 24/10/2018			
LOCAL: RUA ENCRUZILHADA DO SUL, 151-W, SETOR N, MÓDULO 6, JUÍNA-MT				LEIS SOCIAIS: 90,01%			
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
MURO					R\$		74.161,66
SERVIÇOS INICIAIS							727,94
1.0							
1.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	182,90	3,56	3,98	727,94
MOVIMENTO DE TERRA							4.520,27
2.0							
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	47,30	56,33	63,00	2.979,62
2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	36,04	34,15	38,19	1.376,36
2.3	AMM CIV 053	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	31,35	4,69	5,24	164,29
FUNDAÇÃO							16.507,76
SAPATAS							
3.0							
3.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	4,79	319,17	356,99	1.709,98
3.2	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	4,79	93,36	104,42	500,17
3.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	22,80	84,39	94,39	2.152,09
3.4	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	77,27	9,07	10,14	783,51
VIGA BALDRAME							
3.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	5,33	319,17	356,99	1.902,75
3.6	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	5,33	93,36	104,42	556,55
3.7	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	106,56	39,69	44,39	4.730,19
3.8	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	261,90	9,46	10,58	2.770,90
3.9	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	110,80	11,31	12,65	1.401,62
ESTRUTURA							9.173,68
PILAR							
4.0							
4.1	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	3,42	504,07	563,80	1.928,19
4.2	92442	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	84,36	33,86	37,87	3.194,71
4.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	327,31	7,68	8,59	2.811,59
4.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	97,96	11,31	12,65	1.239,19
IMPERMEABILIZAÇÃO							1.082,68
5.0							
5.1	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	106,04	9,13	10,21	1.082,68
ALVENARIA							19.994,73
PAREDE							
6.0							
6.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	294,56	60,69	67,88	19.994,73
REVESTIMENTOS							13.926,79
PAREDE							
7.0							
7.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	589,12	5,85	6,54	3.852,84
7.2	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	589,12	15,29	17,10	10.073,95
PINTURAS							8.227,81
PAREDES							
8.0							
8.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	627,12	1,57	1,75	1.097,46
8.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	627,12	10,17	11,37	7.130,35
ALAMBRADO E PORTÃO					R\$		31.828,48
MOVIMENTO DE TERRA							961,60
9.0							
9.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	9,56	56,33	63,00	602,50
9.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	6,30	34,15	38,19	240,59
9.3	AMM CIV 053	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	22,62	4,69	5,24	118,51
FUNDAÇÃO							1.274,27
VIGA BALDRAME							
10.0							
10.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	3,26	349,10	390,46	1.274,27
ESTRUTURA							14.959,76
11.0							
11.1	AMM CIV 061	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO RETO, ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M	141,41	94,59	105,79	14.959,76
IMPERMEABILIZAÇÃO							444,27
12.0							
12.1	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	43,51	9,13	10,21	444,27
ALVENARIAS							4.615,16
ALVENARIA							
13.0							
13.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	67,99	60,69	67,88	4.615,16

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO			
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN		BDI		11,85%	
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO							
OBRA: ALAMBRADO E MURO - ESCOLA MARIA HILDA PANAS						DATA: 24/10/2018	
LOCAL: RUA ENCRUZILHADA DO SUL, 151-W, SETOR N, MÓDULO 6, JUÍNA-MT						LEIS SOCIAIS: 90,01%	
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
14.0 ESQUADRIAS							4.050,20
PORTÕES							
14.1	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2". COM REQUADRO	M2	10,00	362,11	405,02	4.050,20
15.0 REVESTIMENTO							3.342,93
15.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	141,41	5,85	6,54	924,82
15.2	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	141,41	15,29	17,10	2.418,11
16.0 PINTURA							2.180,29
16.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	141,41	1,57	1,75	247,46
16.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	141,41	10,17	11,37	1.607,83
16.3	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	20,00	14,53	16,25	325,00
TOTAL GERAL R\$						105.990,14	

RIGOTTI

Construtora & Incorporadora

MAICO RIGOTTI
CREA/MT 038825



RIGOTTI

Construtora & Incorporadora

RIGOTTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

CNPJ: 30.125.287/0001-47

Email: rigotticonstrutora@hotmail.com

Endereço: Rua Deputado Hitler Sansão, nº: 55N, bairro: módulo 01.

Fone: (66)99627-8080 CEP: 78.320-000 Juína/MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

OBRA: ALAMBRADO E MURO - ESCOLA MARIA HILDA PANAS

DATA: 24/10/2018

LOCAL: RUA ENCRUZILHADA DO SUL, 151-W, SETOR N, MÓDULO 6, JUÍNA-MT

Ref: CONSTRUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESC. DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	TOTAL	%
MURO												
SERVIÇOS INICIAIS	727,94	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	727,94	0,69
MOVIMENTO DE TERRA	4.520,27	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.520,27	4,26
FUNDAÇÃO	4.952,33	30,00	6.603,10	40,00	4.952,33	30,00	-	-	-	-	16.507,76	15,57
ESTRUTURA	-	-	3.669,47	40,00	3.669,47	40,00	1.834,74	20,00	-	-	9.173,68	8,66
IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	541,34	50,00	541,34	50,00	-	-	-	-	1.082,68	1,02
ALVENARIA	-	-	-	-	5.998,42	30,00	9.997,37	50,00	3.998,95	20,00	19.994,73	18,86
REVESTIMENTOS	-	-	-	-	4.178,04	30,00	4.178,04	30,00	5.570,72	40,00	13.926,79	13,14
PINTURAS	-	-	-	-	1.645,56	20,00	2.468,34	30,00	4.113,91	50,00	8.227,81	7,76
ALAMBRADO E PORTÃO												
MOVIMENTO DE TERRA	961,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	961,60	0,91
FUNDAÇÃO	382,28	30,00	509,71	40,00	382,28	30,00	-	-	-	-	1.274,27	1,20
ESTRUTURA	-	-	5.983,90	40,00	5.983,90	40,00	2.991,95	20,00	-	-	14.959,76	14,11
IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	222,14	50,00	222,14	50,00	-	-	-	-	444,27	0,42
ALVENARIAS	-	-	-	-	2.307,58	50,00	2.307,58	50,00	-	-	4.615,16	4,35
ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	2.025,10	50,00	2.025,10	50,00	4.050,20	3,82
REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	1.671,47	50,00	1.671,47	50,00	3.342,93	3,15
PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.180,29	100,00	2.180,29	2,06
VALOR TOTAL	11.544,42	10,89	17.529,66	16,54	29.881,06	28,19	27.474,58	25,92	19.560,42	18,45	105.990,14	100,00
VALOR ACUMULADO	11.544,42	10,89	29.074,08	27,43	58.955,14	55,62	86.429,72	81,55	105.990,14	100,00	105.990,14	100,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MAICO RIGOTTI
CREA/MT 038825

06

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN		BDI 11,85%	
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO					
OBRA: ALAMBRADO E MURO - ESCOLA MARIA HILDA PANAS				DATA: 24/10/2018	
LOCAL: RUA ENCRUZILHADA DO SUL, 151-W, SETOR N, MÓDULO 6, JUÍNA-MT				LEIS SOCIAIS: 90,01%	
BDI					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO			PERCENTUAL (%)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			0,40	
1.1	AC - Administração Central			0,10	
1.2	DF - Custos Financeiras			0,10	
1.3	C - Riscos			0,10	
1.4	S - Seguros			0,10	
1.5	G - Garantias			0,00	
2.0	LUCRO			0,10	
2.1	L - Lucro Operacional			0,10	
3.0	TRIBUTOS			10,15	
3.1	**ISS			2,00	
3.2	Cofins			3,00	
3.3	Pis			0,65	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13			4,50	
**ISS - Repassado pelo município					
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.					
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO				11,85%	
VALOR DA OBRA				R\$ 105.990,14	
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.					
CÁLCULO DO BDI					
BDI = $\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$ -1					
**ISS - Imposto Sobre Serviços					
5,00%	ISS - Repassado pelo município				
40%	% SOBRE MAO DE OBRA				

08
elt

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Município de Juína/MT

Tomada de Preços nº: 003/2019


Objeto: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E MURO NA ESCOLA MARIA HILDA PANAS, NO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, – CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 17507/2014/FNDE, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO E ANEXOS DESTE EDITAL, MUNICÍPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

Abertura: 24/06/2019 às 08:00 horas (horário local)

TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA COMERCIAL

Esta pasta de proposta de preço referente ao edital tomada de preço nº 003/2019, contém 8 folhas rubricadas e numeradas sequencialmente, inclusa esta.

Juína/MT, 21 de JUNHO de 2019.



MAICO RIGOTTI
Rigotti Construtora e Incorporadora
CNPJ: 30.125.287/0001-47


MAICO RIGOTTI
CREA/MT 038825

P. M. JUINA

Fls. 246

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
MAICO RIGOTTI

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
20029632 SSP MT

CNPJ
047.287.041-65

DATA NASCIMENTO
25/03/1993

FILIAÇÃO
ANTERIOR RIGOTTI
LUZENIL DE ARRUDA

PERMISSAO
ACC
CAT. HAB.
AR

Nº REGISTRO
05283119073

VALIDADE
25/03/2021

1ª HABILITACAO
07/06/2011

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador: *Maico Rigotti*

LOCAL
CUIABÁ, MT

DATA EMISSAO
31/03/2016

Assinatura do Autorizador: *[Assinatura]*

DETAN - MATO GROSSO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1221489180

PROIBIDO PLASTIFICAR
1221489180

CONFERE COM O ORIGINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT

Em: 24.06.19

Serv. for Autorizada

[Assinatura]

[Assinatura]