

Proposta Comercial

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
JUÍNA – MATO GROSSO,
TOMADA DE PREÇO 008/2019

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO-FIO COM SARJETA, SINALIZAÇÃO VIARIA E CALÇADA NO TRECHO DE PROLONGAMENTO DA PISTA DUPLA DA AVENIDA LONDRINA (ENTRE A RUA TAUBATÉ E RUA NOVO HORIZONTE) NO BAIRRO MÓDULO 06 – SETOR J, COM RECURSOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 866018/2018, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

INDICE DA DOCUMENTAÇÃO DE PREÇO

1. PROPOSTA DE PREÇO

1.1. Carta Proposta.....	01
1.2. Planilha de preços.....	02-07
1.3. Cronograma.....	08
1.4. BDI.....	09
2. TERMO DE ENCERRAMENTO	10

Juína – MT, 07 de Novembro de 2019.


Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli
CNPJ: 026.714.449/0001-05

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Tomada de Preço n.º 008/2019 – Juína/MT

Realização: 07/11/2019 às 08:00 horas

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO-FIO COM SARJETA, SINALIZAÇÃO VIARIA E CALÇADA NO TRECHO DE PROLONGAMENTO DA PISTA DUPLA DA AVENIDA LONDRINA (ENTRE A RUA TAUBATÉ E RUA NOVO HORIZONTE) NO BAIRRO MÓDULO 06 – SETOR J, COM RECURSOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 866018/2018, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, nós, **Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli**, inscrita no CNPJ nº 26.714.449/0001-05, com sede na AV. das Arapongas, nº 82-N, Bairro Modulo 04, Juína - MT, abaixo-assinado, apresentamos a presente proposta para A EXECUÇÃO DA MENCIONADA OBRA estando incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de **R\$ 719.156,96** (Setecentos e Dezenove Mil, Cento e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos) Depósito na Cooperativa Sicoob Integração, Agência nº 4425, Conta Corrente nº 8187-6, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

O prazo de execução da Obra será de **180 dias** consecutivos.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de **60 (sessenta) dias**, contado a partir da data final prevista para sua entrega.

Esclarecemos que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e previdenciário incidente sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Juína – MT, 07 de Novembro de 2019.


Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli
CNPJ: 026.714.449/0001-05



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA			TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - JUNHO/2019 (Não Desonerado) ⁽²⁾ DNIT/SICRO/MT - JANEIRO/2019 (Não Desonerado)					
Obra: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARJETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT								
Município: JUÍNA / MT								
Local: AVENIDA LONDRINA (Prolongamento de Pista Dupla - Entre Rua Taubaté e Rua Novo Horizonte)			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA					
Bairro: Setor J - Módulo 06								
Data: Julho/2019								
			CONTRATO: 1052420-91/2018		CONVÊNIO: OGU CIDADES - SICONV: 31088/2018			
			CONVÊNIO: OGU CIDADES - SICONV: 31088/2018					

P. M. JUÍNA
 Rub. *Juina*

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
 02

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA				TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - JUNHO/2019 (Não Desonerado)					
Obra: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARJETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT				⁽²⁾ DNIT/SICRO/MT - JANEIRO/2019 (Não Desonerado)					
Município: JUÍNA / MT				BDI (Utilizado):	24,03%	(Serviços)	Encargos Sociais:	115,70%	
Local: AVENIDA LONDRINA (Prolongamento de Pista Dupla - Entre Rua Taubaté e Rua Novo Horizonte)				Extensão total:	837,80 m	Preço médio (R\$/m²) =			
Bairro: Setor J - Módulo 06				Área de Pavimento:	11.204,91 m²				
Data: Julho/2019				Convênio: OGU CIDADES - SICONV: 31088/2018					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
4.	-	-	TERRAPLENAGEM						125.911,93
4.1.	-	-	DO SUB-LEITO DAS VIAS						48.594,63
4.1.1	72961	1,28	Regularização e compactação do subleito até 20 cm de espessura.	m²	12.163,30	1,28	0,31	1,59	19.339,64
4.1.2	74151/001	3,07	Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina, peso operacional de 13 T e pá carregadeira com 170 HP. (Material: bota-fora de corte de subleito).	m³	1.866,260	3,07	0,74	3,81	7.110,47
4.1.3	93589	1,24	Transporte comercial com caminhão basculante 10m³, em via urbana em revestimento primário. (Material: Bota-Fora - DMT média 6,70 km até os locais de intervenção).	m³ x km	14.379,55	1,24	0,30	1,54	22.144,52
4.2.	-	-	DA JAZIDA						77.317,30
4.2.1	73903/001	0,34	Limpeza superficial da camada vegetal em jazida. (Cascalheira - Material: Solo para Sub-base e Base).	m²	2.500,00	0,34	0,08	0,42	1.050,00
4.2.2	74151/001	3,07	Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina, peso operacional de 13 T e pá carregadeira com 170 HP. (Material para Sub-base e Base).	m³	4.865,32	3,07	0,74	3,81	18.536,88
4.2.3	93589	1,24	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em via urbana em revestimento primário. (Material: Jazida p/ Sub-base e Base - DMT média 6,70 km até os locais de intervenção).	m³ x km	37.487,29	1,24	0,30	1,54	57.730,42
5.	-	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						322.261,67

P. M. JUÍNA

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA				TABELAS DE REFERÊNCIA:				(1) CAIXA/SINAPI/MT - JUNHO/2019 (Não Desonerado)			
Obra: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARJETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT								(2) DNIT/SICRO/MT - JANEIRO/2019 (Não Desonerado)			
Município: JUÍNA / MT				BDI (Utilizado):				24,03% (Serviços)		Encargos Sociais:	
Local: AVENIDA LONDRINA (Prolongamento de Pista Dupla - Entre Rua Taubaté e Rua Novo Horizonte)				Extensão total:				837,80 m		Preço médio (R\$/m²) =	
Bairro: Setor J - Módulo 06				Área de Pavimento:				11.204,91 m²		64,18	
Data: Julho/2019				Convênio: OGU-CIDADES - SICONV: 31088/2018							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA											
ITEM	CÓDIGO	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		UNITÁRIO	TOTAL		
						DIRETO	B.D.I.				
5.1	96387	6,50	Execução e compactação de Base ou Sub Base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte de solo. (Sub-Base=20cm e Base=20cm).	m³	4.865,32	6,50	1,56	8,06	39.214,48		
5.2	Composição Auxiliar nº 004 (96401)	6,16	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 (material betuminoso sem ICMS).	m²	11.204,91	6,16	1,48	7,64	85.605,52		
5.3	Composição Auxiliar nº 005 (97805)	8,15	Construção de pavimento com Tratamento Superficial Duplo - TSD, com emulsão RR-2C (material betuminoso sem ICMS).	m²	11.204,91	8,15	1,96	10,11	113.281,66		
5.4	Composição Auxiliar nº 006 (73760/001)	4,20	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,70 à 1,5 l/m², distribuição de agregados de 5 a 15 kg/m² e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação.	m²	11.204,91	4,20	1,01	5,21	58.377,59		
5.5	95875	1,17	Transporte comercial com caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Material: Agregados tipo brita e pedrisco p/ TSD, Capa Selante, Meio-fio c/ sarjeta e Calçada - DMT média 3,40 km - Pedreira Comercial - Juína/MT).	m³ x km	921,93	1,17	0,28	1,45	1.336,81		
5.6	93589	1,24	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em via urbana em revestimento primário (Material: Agregados tipo brita e pedrisco p/ TSD, Capa Selante, Meio-fio c/ sarjeta e Calçada - DMT media 3,30 km - Pedreira Comercial - Juína/MT).	m³ x km	894,81	1,24	0,30	1,54	1.378,01		

P. M. JUÍNA

Fls. 231

Rub. *[assinatura]*

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA				TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - JUNHO/2019 (Não Desonerado)					
Obra: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARJETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT				⁽²⁾ DNIT/SICRO/MT - JANEIRO/2019 (Não Desonerado)					
Município: JUÍNA / MT				BDI (Utilizado): 24,03% (Serviços)		Encargos Sociais: 115,70%			
Local: AVENIDA LONDRINA (Prolongamento de Pista Dupla - Entre Rua Taubaté e Rua Novo Horizonte)				Extensão total: 837,80 m		Preço médio (R\$/m²) = 64,18			
Bairro: Setor J - Módulo 06				Área de Pavimento: 11.204,91 m²					
Data: Julho/2019				Convênio: OGULCIDADES - SICONV: 31088/2018					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
5.7	93176	0,49	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superior a 100 km (Material Betuminoso: CM-30 e RR-2C - DMT=750,00 km - Cuiabá/Distrito Industrial à Juína/MT).	t x km	37.815,75	0,49	0,12	0,61	23.067,60
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
6.	-	-	Guia (Meio-Fio) e Sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, Guia com 13 cm de base e 22 cm de altura, Sarjeta com 30cm de base e 8,5cm de altura.	m	1.597,20	37,43	8,99	46,42	74.142,00
6.1	94267	37,43	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado (Largura: 1,50m - e: 6,0cm).	m³	143,75	540,45	129,87	670,32	96.358,50
6.2	94990	540,45	Caliação em meio fio (largura=0,25m).	m²	399,30	3,60	0,87	4,47	1.784,88
6.3	83693	3,60							42.396,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
7.	-	-	HORIZONTAL						28.176,75
7.1.	-	-	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro (Pintura de Faixas, setas e letras p/ 2 anos).	m²	457,83	10,86	2,61	13,47	6.166,98
7.1.1	72947	10,86	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação.	und	275,00	48,66	11,69	60,35	16.596,25
7.1.2	SICRO/MT 5213362 ⁽²⁾	48,66	Piso tátil 25x25cm de concreto, tipo Alerta (cor: Amarelo) ou Direcional (cor: Vermelho), assentado sobre argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	m²	54,00	80,83	19,42	100,25	5.413,52
7.1.3	Composição Auxiliar nº 007	80,83							10.360,99
7.2.	-	-	VERTICAL						

Fls. 232
Rub. Juí

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA		TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - JUNHO/2019 (Não Desonerado)							
Obra: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARJETAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT		⁽²⁾ DNIT/SICRO/MT - JANEIRO/2019 (Não Desonerado)							
Município: JUÍNA / MT		BDI (Utilizado): 24,03% (Serviços)	Encargos Sociais: 115,70%						
Local: AVENIDA LONDRINA (Prolongamento de Pista Dupla - Entre Rua Taubaté e Rua Novo Horizonte)		Extensão total: 837,80 m	Preço médio (R\$/m²) = 64,18						
Bairro: Setor J - Módulo 06		Área de Pavimento: 11.204,91 m²							
Data: Julho/2019									
Convênio: OGIL CIDADES - SICONV: 31088/2018									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
	SINAPI ⁽¹⁾					DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
7.2.1	SICRO/MT 5213464 ⁽²⁾	191,80	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	und	6,00	191,80	46,09	237,89	1.427,34
7.2.2	SICRO/MT 5213440 ⁽²⁾	159,07	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	und	2,00	159,07	38,22	197,29	394,58
7.2.3	SICRO/MT 5213445 ⁽²⁾	263,41	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	und	7,00	263,41	63,30	326,71	2.286,97
7.2.4	SICRO/MT 5213448 ⁽²⁾	105,33	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	und	4,00	105,33	25,31	130,64	522,56
7.2.5	SICRO/MT 5213863 ⁽²⁾	268,41	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	und	6,00	268,41	64,50	332,91	1.997,46
7.2.6	SICRO/MT 5213851 ⁽²⁾	207,89	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	und	2,00	207,89	49,96	257,85	515,70
7.2.7	SICRO/MT 5213856 ⁽²⁾	244,73	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m	und	7,00	244,73	58,81	303,54	2.124,78
7.2.8	SICRO/MT 5213859 ⁽²⁾	220,03	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m	und	4,00	220,03	52,87	272,90	1.091,60
7.3.	-	-	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO						3.858,26
7.3.1	Composição Auxiliar nº 008	444,39	Fornecimento e instalação de Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45x20cm (conjunto composto de 2 placas e poste em tubo de aço galvanizado d=2" - comp: 3,00m p/ fixação vertical).	cj	7,00	444,39	106,79	551,18	3.858,26
TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$							719.156,96		

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA Obra: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARJETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT Município: JUÍNA / MT Local: AVENIDA LONDRINA (Prolongamento de Pista Dupla - Entre Rua Taubaté e Rua Novo Horizonte) Bairro: Setor J - Módulo 06 Data: Julho/2019				TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - JUNHO/2019 (Não Desonerado) ⁽²⁾ DNIT/SICRO/MT - JANEIRO/2019 (Não Desonerado) BDI (Utilizado): 24,03% (Serviços) Encargos Sociais: 115,70% Extensão total: 837,80 m Preço médio (R\$/m²) = 64,18 Área de Pavimento: 11.204,91 m²					
Convênio: OGII CIDADES - SICONV: 31088/2018									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E DEZENOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.									

R 26.714.449/0001-05

MARCOS BODSTEIN VILLAÇA


FILHO EIRELI - EPP

Av. das Arapongas, 82 N - Módulo 04

CEP 78320-000

MT

JUÍNA



503447410001-02
MILITARY AIRCRAFT
993 117810 0110
FOR SUPPLY AND
REPAIR OF AIRCRAFT
PARTS
MILITARY AIRCRAFT
993 117810 0110
FOR SUPPLY AND
REPAIR OF AIRCRAFT
PARTS

Nº OPERAÇÃO 1052420-91	Nº SICONV 310886/2018	GIGOV 7126-GIGOVCB	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRA ESTRUTURA URBANA	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA			MUNICÍPIO / UF JUÍNA / MT	LOCALIDADE / ENDEREÇO TRAVESSA EMANUEL, 33 - CENTRO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

Título dos Eventos		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)	
Nº do Evento			
1	Administração Local		
2	Mobilização e Desmobilização de		
3	Instalação do Canteiro de Obras		
4	Terraplanagem		
5	Pavimentação		
6	Serviços Complementares		
7	Sinalização Viária		

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	20,83%	17,63%	17,63%	18,04%	15,71%	10,17%
	RS	149.817,47	126.779,88	126.779,95	129.707,52	112.968,20	73.103,95
Acumulado	%	20,83%	38,46%	56,09%	74,13%	89,83%	100,00%
	RS	149.817,47	276.597,35	403.377,29	533.084,81	646.053,01	719.156,96

26.714.449/0001-05-7
MARCOS BODSTEIN VILLAÇA
FILHO EIRELI - EPP

Av. das Arapongas, 82 N - Módulo 04
CEP 78320-000

JUÍNA

MT

170114

170114

000 1000000

000 1000000 000 1000000

000 1000000 000 1000000

000 1000000 000 1000000

000 1000000 000 1000000

MAVILL

Engenharia e Construção

P. M. JUINA

Fls. 256

Rub. 01

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
 Obra: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARJETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT
 Município: JUÍNA / MT
 Local: AVENIDA LONDRINA (Prolongamento de Pista Dupla - Entre Rua Taubaté e Rua Novo Horizonte)
 Bairro: Setor J - Módulo 06
 Data: Julho/2019

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas)

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

Em atenção ao item 1.1	
--	--

Declaramos que a Alíquota do ISS do município é de 5,0%, com Base de Cálculo de 40%, obtendo o imposto praticado de 2,0%, conforme CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO LEI MUNICIPAL N.º 1.046, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2008.

Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.

26.714.449/0001-05

MARCOS BODSTEIN VILLAÇA
 FILHO EIRELI - EPP

Av. das Arapongas, 82 N - Módulo 04
 CEP 78320-000

Av. das Arapongas, nº 82-N, Bairro Módulo 04, Juína – MT – CEP: 78.320-000
 Telefone: (66) 3566-1482 | e-mail: contato@mavillconstrutora.com.br

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
 09

1944

1944

1944

1944

1944

1944

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
JUÍNA – MATO GROSSO,
TOMADA DE PREÇO 008/2019.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO-FIO COM SARJETA, SINALIZAÇÃO VIARIA E CALÇADA NO TRECHO DE PROLONGAMENTO DA PISTA DUPLA DA AVENIDA LONDRINA (ENTRE A RUA TAUBATÉ E RUA NOVO HORIZONTE) NO BAIRRO MÓDULO 06 – SETOR J, COM RECURSOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 866018/2018, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA COMERCIAL

01. Esta pasta de Proposta de Preços contém 10 (dez) folhas rubricadas e numeradas sequencialmente, inclusa esta.

Juína – MT, 07 de Novembro de 2019.

Marcos Bodstein Villça Filho Eireli
CNPJ: 026.714.449/0001-05